

Sistem fotovoltaic 5 kwp Suntech Solar



Pachet 5,0 Kwp STC-5

ROMPV • 4.950 kwp	TIP	CANTITATE
Panou fotovoltaic	Suntech 275 wp	18
Set montaj structura	Sflex	1
Invertor SAJ + Ethernet	Sunno Plus 3K	1







~~3.490 Euro~~ **2.990 Euro**
 Pretul nu include TVA!

Nota: Set montaj structura se refera la structura necesara montajului pe acoperis de tabla sau panouri tip sandwich, tip orientare - orizontala. Alaturat va prezentam ca exemplu, componenta sistemului de structura pentru 12 panouri, sistem 3.3 kwp pentru pentru tabla.

Material list [Tigla]

IMAGE	PART NUMBER	DESCRIPTION	PK	TOTAL NR.	TOTAL NR.	TOTAL WEIGHT (kg)	LENGTH (mm)	TOTAL LENGTH
	30-105003	mounting rail ST-AK 5/40 l=3150	1	8	8	15.4	3150	25200
	30-200-002	jointer splice 5 SP	10	10	4	1.7	0	0
	30-400-008	End Clamp AK II Klick 30-50 A	10	10	8	0.6	0	0
	30-400-049	Mid Clamp MC AK II klick 30-50 A	40	40	20	1.9	0	0
	30-500-023	end cap 5	20	20	8	0.3	0	0
	30-700-002	Slipping protection	25	25	12	0.2	0	0
	700-102-680	S:FLEX wood screw 6x80 A2 TX 30	100	200	108	2.6	0	0
	720-200-040	S:FLEX RH Alu 93-7-45 complete	1	36	36	16.1	0	0
	720-800-004	Kabelbinder Clip 0,7-3,0 mm KC 15	100	100	12	0.0	0	0
						38,77		25200

Material list [Tigla]

IMAGE	PART NUMBER	DESCRIPTION	PK	TOTAL NR.	TOTAL NR. EXACT	TOTAL WEIGHT (kg)	LENGTH (mm)	TOTAL LENGTH
	30-400-008	End Clamp AK II Klick 30-50 A	10	30	24	1.7	0	0
	30-400-049	Mid Clamp MC AK II klick 30-50 A	40	40	12	1.9	0	0
	30-500-003	Slider lock AK A	20	20	12	0.4	0	0
	30-500-038	ST-AK 1/12 l=180 (d=5-8,5) complete	1	36	36	3.0	0	0
	700-900-001	Sheet metal screw A2 4,5x25	100	100	72	0.5	0	0
	720-800-004	Kabelbinder Clip 0,7-3,0 mm KC 15	100	100	12	0.0	0	0
						7.53		0